



# REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



## CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari 170 – 09170 ORISTANO

Tel. 07833150 – Fax 0783211286

(D.P.G.R.S. n. 239 del 4-12-1996)

Programma degli interventi sugli impianti di irrigazione 2010 –

Interventi sulle apparecchiature elettromeccaniche, carpenteria e relativi pezzi speciali

**Perizia n. 12/irr./RS/2010 –  
L.R. 6/2008 art. 5 comma 4**

CUP G41H0000130007

### **PROGETTO PRELIMINARE -DEFINITIVO**

#### **ELENCO PREZZI**

<p>Il progettista: Dott. Ing. Roberto Sanna</p> <hr/> <p>Il responsabile del procedimento: Dott. Ing. Massimo Sanna</p> <hr/>	ALLEGATO: <b>7</b>
	SCALA:
	DATA: <b>NOVEMBRE 2013</b>
	SCALA:

### **C 020 –**

Compenso a corpo per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni presso il quadro elettrico di distribuzione dell'idrovora di San Vero Milis; le lavorazioni indicate si intendono eseguite sul singolo scomparto contenete le apparecchiature di comando e protezione delle elettropompe.

1- Rimozione del sistema di avviamento stella/triangolo attualmente presente;

2- fornitura e Installazione di soft starter per motore asincrono

Compresi gli oneri per l'installazione e con caratteristiche meglio specificato nel DISCIPLINARE TECNICO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE.

**Prezzo a corpo .....€ 5.282,49**

### **C 014**

Compenso a corpo per la rimozione delle apparecchiature MT attualmente presenti presso gli impianti e compresi gli oneri per il trasporto e l'immagazzinamento in luogo indicato dalla DL. In particolare si procederà con lo smontaggio delle seguenti attrezzature:

- n.1 interruttore VOR

- n.4 sezionatori motorizzati valvolati

- n.1 sezionatore di arrivo generale

- tondini in rame e isolatori portanti nella quantità presente presso l'impianto, e con caratteristiche meglio specificato nel DISCIPLINARE TECNICO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE.

**Prezzo a corpo .....€843,73**

### **C 015**

Fornitura e posa in opera di unità risalita sbarre quadri di media tensione, isolato in aria, con tensione di isolamento di 24 kV, corrente nominale sbarre 630 A, Ik= 12,5/16/20 kA, larghezza 500 mm, come meglio specificato nel DISCIPLINARE TECNICO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE.

**Prezzo a corpo .....€ 3.370,36**

### **C 016**

Fornitura e posa in opera di unità di media tensione per protezione trasformatore con interruttore di manovra= sezionatore in SF6 e fusibile tipo SFC da 500 mm, isolato in aria, con tensione di isolamento di 24 kV, corrente nominale sbarre 630 A, Ik= 12,5/16/20 kA, larghezza 500 mm, come meglio specificato nel DISCIPLINARE TECNICO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE.

**Prezzo a corpo .....€ 8.344,27**

**C 028**

Fornitura e posa in opera di controllore tipo My Connect, atto a collegarsi col sistema di supervisione e telecontrollo attualmente implementato presso l'Appaltatore, per l'impianto di Donigala, con caratteristiche meglio specificato nel DISCIPLINARE TECNICO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE.

**Prezzo a corpo .....€ 7.950,43**

**C 029**

Fornitura e posa in opera di controllore tipo APP 700, atto a collegarsi col sistema di supervisione e telecontrollo attualmente implementato presso l'Appaltatore, per l'impianto di Santa Maria Marefoghe con caratteristiche meglio specificato nel DISCIPLINARE TECNICO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

**Prezzo a corpo .....€ 21.438,36**