



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari 170 – 09170 ORISTANO

Tel. 07833150 – Fax 0783211286

(D.P.G.R.S. n. 239 del 4-12-1996)

Programma degli interventi sugli impianti di irrigazione 2010 –

Interventi sulle apparecchiature elettromeccaniche, carpenteria e relativi pezzi speciali

**Perizia n. 12/irr./RS/2010 –
L.R. 6/2008 art. 5 comma 4**

CUP G41H0000130007

PROGETTO PRELIMINARE -DEFINITIVO

Computo metrico estimativo

Il progettista: Dott. Ing. Roberto Sanna	ALLEGATO: 8
	SCALA:
	DATA: novembre 2013
	SCALA:
Il responsabile del procedimento: Dott. Ing. Roberto Sanna	

Interventi sulle apparecchiature elettromeccaniche, carpenteria e relativi pezzi speciali;

Perizia n° 12/irr./RS/2010 - L.R. 6/2008 art. 5 comma 4

COMPUTO METRICO

		unità di	quantità	prezzo unitario	importo
C020	Compenso a corpo per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni presso il quadro elettrico di distribuzione dell'idrovora di San Vero Milis; le lavorazioni indicate si intendono eseguite sul singolo scomparto contenete le apparecchiature di comando				
	Impianto di San Vero Milis	cad	4	€ 5 282,49	€ 21 129,95
C014	Compenso a corpo per la rimozione delle apparecchiature MT attualmente presenti presso gli impianti e compresi gli oneri per il trasporto e l'immagazzinamento in luogo indicato dalla DL. In particolare si procederà con lo smontaggio delle seguenti				
	Impianto di Simaxis	a corpo	1		
	Impianto di Tanca Molino	a corpo	1		
	sommano		2	€ 843,73	€ 1 687,46
C015	Fornitura e posa in opera di unità risalita sbarre di media tensione, isolato in aria, con tensione di isolamento di 24 kV, corennte nominale sbarre 630 A, Ik= 12,5/16/20 kA, larghezza 500 mm,				
	Impianto di Simaxis	cad	1		
	Impianto di Tanca Molino	cad	1		
	sommano		2	€ 3 370,36	€ 6 740,73
C016	Fornitura e posa in opera di unità di media tensione per protezione trasformatore con interruttore di manovra=ezionatore in SF6 e fusibile tipo SFC da 500 mm, isolato in aria, con tensione di isolamento di 24 kV, corennte nominale sbarre 630 A,				
	Impianto di Simaxis	cad	4		
	Impianto di Tanca Molino	cad	4		
	sommano		8	€ 8 344,27	€ 66 754,15
C028	Fornitura e posa in opera di controllore tipo My Connect, atto a collegarsi col sistema di supervisione e telocontrollo attualmente implementato presso l'Appaltatore. -				
	Impianto di Donigala	a corpo	1	€ 7 950,43	€ 7 950,43
C 029	Fornitura e posa in opera di controllore tipo APP 700, atto a collegarsi col sistema di supervisione e telocontrollo attualmente implementato presso l'Appaltatore, - filtro antidisturbi e scaricatore di sovratensione per protezione APP700;				
	Impianto di Santa Maria Marefoghe	a corpo	1	€ 21 438,36	€ 21 438,36
M001	Oneri per la sicurezza		1	€ 3 700,00	€ 3 700,00
totale lavori					€ 129 401,08